



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Serviços Públicos

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REPARO E TROCA DE TELHAS DO GINÁSIO JOÃO MADALENA – PRAÇA – TIJUCAS/SC.

Rua 13 de Junho, bairro Praça, Tijucas - SC

1- APRESENTAÇÃO

Esse memorial tem como finalidade descrever a execução das melhorias a serem implantadas na cobertura do Ginásio João Madalena.

Está prevista a troca de todas as telhas danificadas, assim como pequenos reparos nas mesmas, também será feita a troca de 12 lâmpadas a vapor.

Lembrando que todo material empregado e aplicado deve atender as normas técnicas de qualidade, de segurança do trabalho e proteção ao meio ambiente segundo normas da ABNT, Ministério do Trabalho e CONAMA.

2- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Está sendo disponibilizada, em anexo, planilha orçamentária, elaborada pela Contratante, com quantidades e preços estimados. Portanto, os concorrentes deverão proceder a um criterioso levantamento dos serviços a serem desenvolvidos, bem como das eventuais dificuldades de execução, podendo, a seu exclusivo critério, acrescentar quantidades e/ou itens específicos que julguem necessários. Sendo assim, não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições existentes para sua realização.

Os materiais a serem utilizados deverão ser de boa qualidade, procedência conhecida e adquiridos de forma legal no comércio especializado.

Os operários que trabalharão na obra deverão ter a experiência necessária para desempenhar as etapas da obra e as atividades deverão ser supervisionadas por profissional qualificado.

Deverão ser obedecidas, rigorosamente, todas as legislações trabalhistas vigentes, bem como as de segurança do trabalho.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Serviços Públicos

3- LIMPEZA E SEGURANÇA PERMANENTE DA OBRA

Durante a execução dos serviços deverá ser feita limpeza permanente do local de trabalho, deixando o ambiente limpo no final da obra, de modo a garantir as condições de segurança, higiene do ambiente e andamento da obra, tanto para a mão de obra, quanto para os estudantes que utilizam o ginásio.

4- DISPOSIÇÕES GERAIS

Serão necessários serviços preliminares de preparação para a implantação do canteiro de obras. A execução por completo desses itens fica para o vencedor da licitação, tendo a obrigação de fazê-los.

São os seguintes:

1 – Todos deverão atender as normas de segurança do trabalho, bem como a utilização de equipamentos de segurança de todos os funcionários em obra.

2 – Necessidade de colocação de placas identificando a obra, profissionais responsáveis e os prazos de execução da obra.

5- SERVIÇOS INICIAIS

Deverá ser feita a remoção das telhas danificadas do telhado, de modo a serem reaproveitadas de possível.

6- COBERTURA

Deverá ser feito uma avaliação da cobertura, e apontar a necessidades de substituição das telhas danificadas, ou pequenos reparos em outras telhas, a fim de deixar a cobertura sem nenhum tipo de infiltração ou vazamento.

A fixação das telhas translúcidas e de alumínio deverão seguir as orientações vindas dos fabricantes, assim como os parafusos a serem utilizados nessa fixação.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Serviços Públicos

7- SERVIÇOS FINAIS

Ao final dos trabalhos, o prédio deverá ser cuidadosamente limpo e todo entulho deverá ser removido da redondeza.

ENG. ANGÉLICA ARGENTON

CREA SC 062931-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

TIJUCAS, 01 DE OUTUBRO DE 2018.