


FAIXA DE PEDESTRES, PINTURA EIXO E BORDO

DETALHE SINALIZAÇÃO - VERTICAL




PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO			
MODELO DOS SINAIS	CÓDIGO DIMENSÕES	PINTURAS	QUANTIDADE
	R-1 L=25cm	FUNDO VERMELHO ORLA BRANCA E TEXTO BRANCO	3,00
	R-19 d=0,60m	FUNDO BRANCO ORLA VERMELHA TEXTO PRETO	8,00
	R-19 d=0,60m	FUNDO BRANCO ORLA VERMELHA TEXTO PRETO	5,00
	A-32B 0,60x0,60m	FUNDO AMARELO ORLA PRETA SÍMBOLO PRETO	8,00

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA UM SUPORTE DE PLACA		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
ESCAVAÇÃO MANUAL	0,036	m3
CONCRETO Fck 20 MPa	0,036	m3
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø1.1/2"	1,000	und
ESCAVAÇÃO P/ APOIAMENTO	0,165	m3
MADEIRA (8x8CM)	1,000	und

LEGENDA:

CONTRATANTE:



ELABORAÇÃO:

Ru4mo
ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

LOCALIZAÇÃO:
CAMINHO NOVO

PRANCHA
DETALHES TIPO SINALIZAÇÃO

RESP. TÉCNICOS:
DOUGLAS / THALES

DATA:
JULHO/2018

ESCALA:
S/ESCALA

FOLHA Nº:
149