


NOTA DE SERVIÇO - PAVIMENTAÇÃO								
ESTACA	ELEMENTO	LADO ESQUERDO			EIXO DE PISTA	LADO DIREITO		
		COTA	DISTANCIA	INCLINAÇÃO		INCLINAÇÃO	DISTANCIA	COTA
0+0,00	PP	-0.898	3,50	-3,00%	-0.688	-3,00%	3,50	-0.898
1+0,00		-0.554	3,50	-3,00%	-0.554	-3,00%	3,50	-0.554
2+0,00		-0.628	3,50	-3,00%	-0.418	-3,00%	3,50	-0.628
3+0,00		-0.491	3,50	-3,00%	-0.281	-3,00%	3,50	-0.491
4+0,00		-0.391	3,50	-3,00%	-0.183	-3,00%	3,50	-0.391
4+0,29	PC1	-0.392	3,50	-3,00%	-0,182	-3,00%	3,50	-0.392
4+11,09	PT1	-0.374	3,50	-3,00%	-0.164	-3,00%	3,50	-0.374
5+0,00		-0.375	3,50	-3,00%	-0.165	-3,00%	3,50	-0.375
5+6,15	PC2	-0.386	3,50	-3,00%	-0.176	-3,00%	3,50	-0.386
6+0,00		-0.432	3,50	-3,00%	-0.222	-3,00%	3,50	-0.432
6+11,72	PT2	-0.474	3,50	-3,00%	-0.264	-3,00%	3,50	-0.474
07+00		-0.504	3,50	-3,00%	-0.294	-3,00%	3,50	-0.504
08+00		-0.575	3,50	-3,00%	-0.365	-3,00%	3,50	-0.575
09+00		-0.637	3,50	-3,00%	-0.427	-3,00%	3,50	-0.637
10+00		-0.636	3,50	-3,00%	-0.426	-3,00%	3,50	-0.636
10+4,27	PC3	-0.635	3,50	-3,00%	-0.425	-3,00%	3,50	-0.635
10+14,26	PT3	-0.632	3,50	-3,00%	-0.422	-3,00%	3,50	-0.632
11+0,00		-0.630	3,50	-3,00%	-0.420	-3,00%	3,50	-0.630
11+5,07	PC4	-0.628	3,50	-3,00%	-0.418	-3,00%	3,50	-0.628
12+0,00		-0.624	3,50	-3,00%	-0.414	-3,00%	3,50	-0.624
12+2,82	PT4	-0.623	3,50	-3,00%	-0.413	-3,00%	3,50	-0.623
13+0,00		-0.618	3,50	-3,00%	-0.408	-3,00%	3,50	-0.618
14+0,00		-0.612	3,50	-3,00%	-0.402	-3,00%	3,50	-0.612
14+4,70	PC5	-0.610	3,50	-3,00%	-0.400	-3,00%	3,50	-0.610
14+14,24	PT5	-0.607	3,50	-3,00%	-0.397	-3,00%	3,50	-0.607
15+0,00		-0.606	3,50	-3,00%	-0.396	-3,00%	3,50	-0.606
15+3,54	PC6	-0.605	3,50	-3,00%	-0.395	-3,00%	3,50	-0.605
15+10,63	PT6	-0.606	3,50	-3,00%	-0.396	-3,00%	3,50	-0.606
16+0,00		-0.618	3,50	-3,00%	-0.408	-3,00%	3,50	-0.618
17+0,00		-0.649	3,50	-3,00%	-0.439	-3,00%	3,50	-0.649
18+0,00		-0.680	3,50	-3,00%	-0.470	-3,00%	3,50	-0.680
19+0,00		-0.711	3,50	-3,00%	-0.501	-3,00%	3,50	-0.711
19+14,18	PC7	-0.733	3,50	-3,00%	-0.523	-3,00%	3,50	-0.733
20+0,00		-0.742	3,50	-3,00%	-0.532	-3,00%	3,50	-0.742
21+0,00		-0.773	3,50	-3,00%	-0.563	-3,00%	3,50	-0.773
21+2,51	PT7	-0.777	3,50	-3,00%	-0.567	-3,00%	3,50	-0.777
22+0,00		-0.804	3,50	-3,00%	-0.594	-3,00%	3,50	-0.804
22+9,40	PFF	-0.818	3,50	-3,00%	-0.608	-3,00%	3,50	-0.818

LEGENDA:

CONTRATANTE:



ELABORAÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

LOCALIZAÇÃO:

RUA DOS NAVEGANTES

PRANCHA

NOTA DE SERVIÇO - TERRAPLENAGEM

RESP. TÉCNICOS:

DOUGLAS / THALES

DATA:

MAIO/2019

ESCALA:

S/ESCALA

FOLHA N°:

21