



FAIXA DE PEDESTRES, SETAS, PINTURA EIXO E BORDO



PLACAS PREVISTAS			
MODELO DOS SINAIS	CÓDIGO DIMENSÕES	PINTURAS	QUANTIDADE
	R-1 L=25cm	FUNDO VERMELHO ORLA BRANCA E TEXTO BRANCO	4,00
	R-19 d=0,60m	FUNDO BRANCO ORLA VERMELHA TEXTO PRETO	4,00
	A-32B 0,60x0,60m	FUNDO AMARELO ORLA PRETA SÍMBOLO PRETO	8,00
	R-4B d=0,60cm	FUNDO BRANCO ORLA VERMELHA SETA PRETA	1,00
(PROIBIDO VIRAR À DIREITA)			


QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA UM SUPORTE DE PLACA		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
ESCAVAÇÃO MANUAL	0,036	m3
CONCRETO Fck 20 MPa	0,036	m3
TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø1.1/2"	1,000	und
ESCAVAÇÃO P/ APOIAMENTO	0,165	m3
MADEIRA (8x8CM)	1,000	und

DETALHE SINALIZAÇÃO - VERTICAL



LEGENDA:

CONTRATANTE:



ELABORAÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS  
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

LOCALIZAÇÃO:  
RUA GERALDO REBELO - TRECHO II

PRANCHA  
DETALHE SINALIZAÇÃO

RESP. TÉCNICOS:  
DOUGLAS / TALES

DATA:  
ABRIL/2019

ESCALA:  
S/ESCALA

FOLHA Nº:  
43