



DETALHE IMPLANTAÇÃO TUBULAÇÃO PVC ESTRUTURADO/ADS



Ø TUBO PVC D (cm)	L (cm) MÍNIMO	VOLUMES (m³/m)		
		TUBULAÇÃO	COLCHÃO	ENVOLTÓRIA
30	80	0,077	0,120	0,283
40	80	0,142	0,120	0,283
50	90	0,224	0,135	0,361
60	100	0,316	0,150	0,434
70	110	0,423	0,165	0,512
80	120	0,551	0,180	0,589
90	130	0,691	0,195	0,674
100	140	0,846	0,210	0,764

LEGENDA:

CONTRATANTE:



ELABORAÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

LOCALIZAÇÃO:
RUA GERALDO REBELO - TRECHO II

PRANCHA
DETALHE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO DE VALAS

RESP. TÉCNICOS:
DOUGLAS / TALES

DATA:
ABRIL/2019

ESCALA:
S/ESCALA

FOLHA Nº:
34