



*ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
" GRANFPOLIS "*

**META 1 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO
BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE
TIJUCAS/SC – ETAPA 2
EXTENSÃO 170 m**

**RECURSOS PRÓPRIOS
TIJUCAS/SC**

**DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
DECLARAÇÕES
ART
VOLUME 03**

JULHO/2021

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	GRANF-CL-001	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE ATÉ 60CM	UND		0,00	1.107,23
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,39	0,00	359,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	28,19
SINAPI	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,1	0,00	193,22
SINAPI	92916	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,96	0,00	17,46
SINAPI	87451	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,8	0,00	96,48
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,099	0,00	552,39
SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	0,48	0,00	342,37
SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,54	0,00	8,61
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,7	0,00	8,13

COMPOSIÇÃO	GRANF-CS-007	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm	UND		0,00	865,73
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,39	0,00	359,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	28,19
SINAPI	92916	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,54	0,00	17,46
SINAPI	92922	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,3	0,00	11,96
SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,099	0,00	439,34
SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2,35	0,00	5,33
SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,54	0,00	14,92
SINAPI	87463	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,94	0,00	102,55
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5	0,00	8,13

06/07/2021

Data

Responsável Técnico:

VINICIUS FELLER

CREA/CAU:

147.982-3

Vinicius Feller

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	PRÓPRIOS	MUNICÍPIO DE TIJUCAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2 / PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

TIJUCAS/SC

Local

terça-feira, 6 de julho de 2021

Data



Responsável Técnico

Nome: VINICIUS FELLER

CREA/CAU: 147.982-3

ART/RRT: 7823085-6



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV PRÓPRIOS	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE TIJUCAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO	MUNICÍPIO / UF TIJUCAS/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC									118.628,47	
1.			ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2					-	118.628,47	
1.1.			DRENAGEM PLUVIAL					-	26.231,46	
1.1.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	144,00	5,33	BDI 1	6,43	925,92	RA
1.1.2.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	2,40	176,56	BDI 1	213,16	511,58	RA
1.1.3.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	120,00	40,34	BDI 1	48,70	5.844,00	RA
1.1.4.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	120,00	34,86	BDI 1	42,09	5.050,80	RA
1.1.5.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	128,90	14,92	BDI 1	18,01	2.321,49	RA
1.1.6.	Composição	GRANF-CL-001	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE ATÉ 60CM	UND	1,00	1.107,23	BDI 1	1.336,76	1.336,76	RA
1.1.7.	SINAPI	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	4,00	1.020,76	BDI 1	1.232,36	4.929,44	RA
1.1.8.	Composição	GRANF-CS-007	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm	UND	4,00	865,73	BDI 1	1.045,20	4.180,80	RA
1.1.9.	SINAPI	73856/1	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00	936,53	BDI 1	1.130,67	1.130,67	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	92.397,01	
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.105,00	0,75	BDI 1	0,91	1.005,55	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV PRÓPRIOS	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE TIJUCAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO	MUNICÍPIO / UF TIJUCAS/SC	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC									118.628,47	
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	347,00	39,16	BDI 1	47,28	16.406,16	RA
1.2.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.105,00	56,21	BDI 1	67,86	74.985,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TIJUCAS/SC
Local
terça-feira, 6 de julho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS FELLER
CREA/CAU: 147.982-3
ART/RRT: 7823085-6

RECURSO
↓



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2	Nº SICONV PROPRIOS	Nº OPERAÇÃO 0	PROPOSNTE / TOMADOR MUNICIPIO DE TIJUCAS	Nº OPERAÇÃO 0	PROPOSNTE / TOMADOR MUNICIPIO DE TIJUCAS
---	-----------------------	------------------	---	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BARRIO CAMPO NOVO NO MUNICIPIO DE TIJUCAS/SC		-	
1.1.	DRENAGEM PLUVIAL		-	
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 02/2021	M3	144,00	MÉDIA DE ESCAV. A JUSSANTE E MONTANTE * COMPRIMENTO * LARGURA DO TUBO
1.1.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA; LANÇAMENTO MECANIZADO. AF: 08/2020	M3	2,40	COMPRIMENTO * CM ESPESSURA * DIAMETRO DO TUBO
1.1.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF: 12/2015	M	120,00	VIDE TABELA DE QUANTIDADES
1.1.4.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M	120,00	VIDE TABELA DE QUANTIDADES
1.1.5.	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE ATÉ 60CM	M3	128,90	VOLUME ESCAVADO - VOLUME DOS TUBOS
1.1.6.	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF: 12/2020	UND	1,00	VIDE PROJETO DE DRENAGEM
1.1.7.	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm	UN	4,00	VIDE PROJETO DE DRENAGEM
1.1.8.	BOCA DE PÍBUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPIÇO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL, REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UND	4,00	VIDE PROJETO DE DRENAGEM
1.1.9.	PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	VIDE PROJETO DE DRENAGEM
1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF: 11/2019	M2	1.105,00	ÁREA DE PAVIMENTO RETIRADO DO CAD
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF: 06/2016	M	347,00	COMPRIMENTO DE MEIO FIO RETIRADO DO CAD
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF: 12/2015	M2	1.105,00	ÁREA DE PAVIMENTO RETIRADO DO CAD
1.2.3.				

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BARRIO CAMPO NOVO NO MUNICIPIO DE TIJUCAS/SC		-	
1.1.	DRENAGEM PLUVIAL		-	
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 02/2021	M3	144,00	MÉDIA DE ESCAV. A JUSSANTE E MONTANTE * COMPRIMENTO * LARGURA DO TUBO
1.1.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA; LANÇAMENTO MECANIZADO. AF: 08/2020	M3	2,40	COMPRIMENTO * CM ESPESSURA * DIAMETRO DO TUBO
1.1.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF: 12/2015	M	120,00	VIDE TABELA DE QUANTIDADES
1.1.4.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM, REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M	120,00	VIDE TABELA DE QUANTIDADES
1.1.5.	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBOS DE ATÉ 60CM	M3	128,90	VOLUME ESCAVADO - VOLUME DOS TUBOS
1.1.6.	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF: 12/2020	UND	1,00	VIDE PROJETO DE DRENAGEM
1.1.7.	CAIXA DE CAPTAÇÃO SIMPLES, ABERTURA NO MEIO FIO, PARA TUBOS DE 40cm	UN	4,00	VIDE PROJETO DE DRENAGEM
1.1.8.	BOCA DE PÍBUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPIÇO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL, REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UND	4,00	VIDE PROJETO DE DRENAGEM
1.1.9.	PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	VIDE PROJETO DE DRENAGEM
1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF: 11/2019	M2	1.105,00	ÁREA DE PAVIMENTO RETIRADO DO CAD
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF: 06/2016	M	347,00	COMPRIMENTO DE MEIO FIO RETIRADO DO CAD
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF: 12/2015	M2	1.105,00	ÁREA DE PAVIMENTO RETIRADO DO CAD
1.2.3.				

TIJUCAS/SC
Local
Assinatura: 6 de julho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS FELLER
CREA/CAU: 147.982-3
ART/RRT: 7823085-6

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS FELLER
CREA/CAU: 147.982-3
ART/RRT: 7823085-6

Vinicius Feller



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	PRÓPRIOS	MUNICÍPIO DE TIJUCAS	ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO BAIRRO CAMPO NOVO NO MUN

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2	118.628,47	% Período:	22,11%	77,89%										
1.1.	DRENAGEM PLUVIAL	26.231,46	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	92.397,01	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 118.628,47				%:	22,11%	77,89%									
Período:				Repass:	-	-									
				Contrapartida:	26.231,46	92.397,01									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	26.231,46	92.397,01									
Acumulado:				%:	22,11%	100,00%									
				Repass:	-	-									
				Contrapartida:	26.231,46	118.628,47									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	26.231,46	118.628,47									

TIJUCAS/SC

Local

terça-feira, 6 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: VINICIUS FELLER

CREA/CAU: 147.982-3

ART/RRT: 7823085-6

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	DRENAGEM PLUVIAL
3	PAVIMENTAÇÃO

FRENTE ÚT - EST. 12 A 20+10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
1																								
2																								

Vinícius



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV PRÓPRIOS	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE TIJUCAS	MUNICÍPIO / UF TIJUCAS/SC	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA GERAL CAMPO NOVO - ETAPA 2			RECURSO OGU	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 118.628,47	INVESTIMENTO 118.628,47

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	ESTRADA GERAL CAMPO NOVO -	Em Análise	1.105,00	m²	LOTE 1	-	118.628,47	-	118.628,47
TOTAL								- (0,00%)	118.628,47 (100,00%)	- (0,00%)	118.628,47 (100,00%)

Observações:

TIJUCAS/SC
Local

terça-feira, 6 de julho de 2021
Data

Representante Tomador
Nome: ELÓI MARIANO ROCHA
Cargo: PREFEITO