

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS											
Código 25.218		Serviço: Fornecimento e execução de Tubo de PVC Estruturado, d=30cm							Unidade m		
A) Equipamento		HP	C T	Codigo	Quant.	Utilização		Custo Operaciona		Custo Horário	
						Prod.	Improd.	Prod.	Improd.		
5678 SINAPI - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 4X4			-	e011	0,30	0,30	0,7	144,22	58,09	25,18	
Total (A) =										25,18	
B) Mão de Obra Su				Codigo	Padrão	Quantidade		Salário Hora		Custo Horário	
90776 - Encarregado de turma				t501	1,00	0,50		33,69		16,85	
88309 - Pedreiro				t604	1,00	1,00		27,42		27,42	
88316 - Servente				t701	1,00	3,00		20,44		61,32	
-				-	-	-		-		-	
Total (B) =										105,59	
C) Produção da Equipe =				12,00		Custo Horário Total (A + B) =				130,76	
D) Custo Unitário da Execução						A + B) / C =				Total (D) =	10,90
E) Materiais		C. Aux	Codigo	Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário		
PVC ESTRUTURADO D=300mm (com frete)		-	pvcestrutura	m	1,0200		108,28		110,45		
Total (E) =										110,45	
F) Transporte		tipo T	Codigo	Unid	Consumo		MT-(Km)	Custo	Custo Unitário		
		-	-	-	-		-	-	-		
Total (F) =										-	
Custo Direto Total = (D + E + F) =										121,34	
Custo Unitário Total =										121,34	
Obs: Fornecimento e execução de Tubo de PVC Estruturado,											