

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Código	Serviço:								Unidade
25.218	Fornecimento e execução de Tubo de PVC Estruturado, d=40cm								m
A) Equipamento	HP	C T	Codigo	Quant.	Utilização		Custo Operaciona		Custo Horário
					Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
5678 SINAPI - RETROESCAVADEIRA SOBRE		-	e011	0,30	0,30	0,7	144,22	58,09	25,18

Total (A) =		25,18
---------------	--	-------

B) Mão de Obra Su	Codigo	Padrão	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
90776 - Encarregado de turma	t501	1,00	0,50	33,69	16,85
88309 - Pedreiro	t604	1,00	1,00	27,42	27,42
88316 - Servente	t701	1,00	3,00	20,44	61,32
-	-	-	-	-	-

Total (B) =		105,59
---------------	--	--------

C) Produção da Equipe =	12,00	Custo Horário Total (A + B) =	130,76
--------------------------------	--------------	--	---------------

D) Custo Unitário da Execução	A + B) / C =	Total (D) =	10,90
-------------------------------	---------------	---------------	-------

E) Materiais	C. Aux	Codigo	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
PVC ESTRUTURADO D=400mm (com frete)	-	pvcestrutura	m	1,0200	128,53	131,10

		Total (E) =	131,10
--	--	----------------------	---------------

F) Transporte	tipo T	Codigo	Unid	Consumo	MT-(Km)	Custo	Custo Unitário
-	-	-	-	-	-	-	-

Total (F) =		-
---------------	--	---

	Custo Direto Total = (D + E + F) =	142,00
--	--------------------------------------	--------

Custo Unitário Total = 142,00	
--------------------------------------	--

Obs:	Fornecimento e execução de Tubo de PVC Estruturado,
-------------	---