

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS										
Código 25.218		Serviço:  Fornecimento e execução de Tubo de PVC Estruturado, d=30cm							Unidade m	
A) Equipamento		HP	C T	Codigo	Quant.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
						Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
5678 SINAPI - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 4X4			-	e011	0,30	0,30	0,7	144,22	58,09	25,18
Total ( A ) = 25,18										
B) Mão de Obra Su				Codigo	Padrão	Quantidade		Salário Hora	Custo Horário	
90776 - Encarregado de turma				t501	1,00	0,50		33,69	16,85	
88309 - Pedreiro				t604	1,00	1,00		27,42	27,42	
88316 - Servente				t701	1,00	3,00		20,44	61,32	
-				-	-	-		-	-	
Total ( B ) = 105,59										
C) Produção da Equipe = 12,00				Custo Horário Total ( A + B ) = 130,76						
D) Custo Unitário da Execução						A + B ) / C = Total ( D ) = 10,90				
E) Materiais		C. Aux	Codigo	Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário	
PVC ESTRUTURADO D=250mm (com frete)		-	pvcestrutura	m	1,0200		52,00		53,04	
Total ( E ) = 53,04										
F) Transporte		tipo T	Codigo	Unid	Consumo		MT-(Km)	Custo	Custo Unitário	
-		-	-	-	-		-	-	-	
Total ( F ) = -										
Custo Direto Total = ( D + E + F ) = 63,94										
Custo Unitário Total = 63,94										
Obs: Fornecimento e execução de Tubo de PVC Estruturado,										